



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Gmina Morąg
Urząd Miejski w Morągu
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg

Pismo: KI.271.2.2014.DL/8

Morąg dnia: 2014-03-12

WSZYSCY WYKONAWCY

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że do przedmiotowego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczonego na: **Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu** wpłynęły zapytania.

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich wykonawców.

Treść zapytań :

Kontynuacja numeracji

Pytanie 232.

Czy zaprojektowane są ścianki między prysznicami? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Między stanowiskami prysznicowymi nie ma ścianek.

Pytanie 233.

Prosimy o sprostowanie typów grzejników- ponieważ między kosztorysem a projektem istnieją rozbieżności- co do typów, wielkości oraz ilości/.

Odpowiedź:

Projekt przewiduje montaż 11 szt. grzejników płytowych malowanych proszkowo (kolor do uzgodnienia) zasilanych od dołu

3 szt. grzejników łazienkowych drabinkowych



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pytanie 234.

Jaki ma być standard dostarczanych materiałów centralnego ogrzewania- grzejników, głowic termostatycznych itp.- czy grzejniki ozdobne jak RAL, czy ocynk, czy głowice wzmocnione czy antykradzieżowe..itp.

Odpowiedź:

Projekt przewiduje montaż 11 szt. grzejników płytowych malowanych proszkowo - kolor do uzgodnienia z architektem

Materiał: wysokiej jakości stal zimnowalcowana

Grubość blachy: zgodna z PN-EN 442

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar

Ciśnienie próbne: 13 bar (podczas produkcji) 12 bar (po zainstalowaniu)

Maksymalna temperatura: 110°C

Malowanie podkładowe: KTL II - kataforeza drugiej generacji

Malowanie końcowe: napylenie elektrostatyczne

Produkcja: zgodna z BS EN ISO 9001 certyfikat FM 32533 oraz BS EN ISO 14001

certyfikat EMS 75685, kontrolowana przez British Standards Institution

Deklaracja zgodności z: PN-EN 442

Atest Higieniczny: HK/B/0437/02/2007

Gwarancja: 10 lat

Pytanie 235.

Jakie rozdzielacze do centralnego ogrzewania należy wycenić- czy z rotametrami... W jakim wykonaniu?

Odpowiedź:

Bez rotametrow. Muszą posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania w UE.

Pytanie 236.

Kosztorys instalacje co i ct- proszę o opisanie co ma się mieścić pod pozycją 1,49- ponieważ w kosztorysach brakuje głównych dużych urządzeń jak np. centrale- a tu z kolei kosztorys dotyczy centralnego ogrzewania i ct- czy w pozycji ma się znajdować materiał?- jeśli tak to jaki?

Odpowiedź:

W pozycji uwzględnić zakres robót związany z instalacją od urządzeń odzyskujących ciepło do węzła cieplnego.

Pytanie 237.

Kosztorys instalacje co i ct- metry bieżące ogrzewania podłogowego 3885,52mb- natomiast projekt 2375,50mb- RYS I-10- proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Wyceny dokonać zgodnie z projektem i rysunkiem. I-10.

Pytanie 238.

Prosimy o uzupełnienie kosztorysów- wedle załączonych projektów- co do nazw urządzeń i ilości- ponieważ te dwa dokumenty nie są nawet trochę spójne.

Odpowiedź:



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Oferent na podstawie informacji dodatkowych i odpowiedzi na zadawane pytania powinien doliczyć do ceny oferowanej te koszty na podstawie kalkulacji własnej. Z uwagi na formę ryczałtową wynagrodzenia, przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy przy sporządzaniu oferty.

Pytanie 239.

Pod pozycją 1.1.22. w kosztorysie „odzysk” mieści się podłączenie urządzeń i odbiorników o narzuconym oporze (centrale wentylacyjne, nagrzewnice, itp.)- proszę o określenie, o jakie urządzenie się rozchodzi.

Odpowiedź:

W pozycji uwzględniono zakres robót związany z instalacją od węzła cieplnego do odbiorników ciepła.

Pytanie 240.

W nawiązaniu do pytania 87 i udzielonej na nie odpowiedzi należy rozumieć, że natryski schładzające oraz studnia lodowa nie są elementami wyposażenia objętych zamówieniem.

Po raz kolejny zwracamy się o precyzyjne wyspecyfikowanie dostaw, ze względu na znaczne rozbieżności i wzajemne wykluczenia pomiędzy opisami, rysunkami a przedmiarami (specyfikacjami dostawy).

Odpowiedź:

Natryski schładzające oraz studnia lodowa są elementami wyposażenia objętych zamówieniem . Wyposażenie: niecka lodowa - drabinka ze stali nierdzewnej, przelew typu fińskiego, odpływ i dopływ wody uzdatnionej oraz widok dekoracyjny na szkło o wym. 195x230cm; natryski schładzające – „wiaderko”, 6 „biczy” wodnych, dwa komplety natrysków z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody na zmieszacze.

Pytanie 241.

Prosimy o zestawienie urządzeń ze schematu podłączenia nagrzewnic dotyczy Nr rysunku PBW-IS-GC-13.

Odpowiedź:

Rysunek PBW-IS-GC-13 przedstawia ogólny schemat podłączenia nagrzewnic powietrza.

Wykaz urządzeń wchodzących w skład instalacji grzewczej dla poszczególnych nagrzewnic znajduje się na rysunku PBW-IS-GC-03 i przede wszystkim nim należy się kierować podczas wyceny instalacji.

Pytanie 242.

Prosimy o zestawienie materiałów wody grzewczej dla klimakonwektorów.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej plik „D klimakonwektory.rar”.

Pytanie 243.

Ze względu na rozbieżności prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej zestawienia materiału do centralnego ogrzewania (rury, armatura, grzejniki).

Odpowiedź:

Ilości grzejników podano już we wcześniejszych odpowiedziach.

Oferent na podstawie opisu i rysunków branżowych jest w stanie określić niezbędne ilości do wyceny.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013**

Pytanie 244.

W projekcie wykonawczym System Pomiaru Czasu do pływania pozwala na pomiar czasu na minimalnym dystansie 50 m, zaś w Specyfikacji technicznej występuje pomiar czasu na minimalnym dystansie 25 m. Prosimy o jednoznaczne określenie dla jakiego minimalnego dystansu ma odbywać się pomiar czasu oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedź:

Obowiązuje system pomiaru czasu na dystansie 25m.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynika z udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na zapytania do SIWZ.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść SIWZ. Wyjaśnienia w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający