


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNI

KRAWEŹNIK WYSTAJACY 12CM NAD POZIOM JEZDNI

krąg wtopiony



KOSTKA BETONOWA GR.8CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/GR.4CM
PODBUDOWA : KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE GR.10CM
WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA : PIASEK GR.10CM
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X300
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM -

Technical drawing showing a cross-section of a concrete wall and foundation. The drawing includes dimensions and material specifications.

Dimensions:

- Top section width: 10, 10, 8
- Top section height: 4
- Foundation width: 10, 30
- Foundation height: 1
- Foundation depth: 15
- Foundation width (bottom): 12
- Foundation width (bottom): 8
- Foundation width (bottom): 4
- Foundation width (bottom): 25
- Foundation width (bottom): 40
- Foundation width (bottom): 77
- Foundation height: 35

Material Specifications:


- OWA / 1:4 / GR.5CM
- BETON B-15
- M

KOSTKA BETONOWA GR.8CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA/1:4/GR.4CM
PODBUDOWA- KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE GR. 25CM
PIASEK GR. 40CM

KRAWEŻNIK BETONOWY 1 2X25CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM
ŁAWA BETONOWA ZWYKŁA -BETON B-15

chodnik

OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM



PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-USŁUGOWE "INWESTPROJEKT" Sp. z o.o. 10-444 Olsztyn, ul.Kołobrzaska 13, TEL. 089 533 14 04			
Temat:	PROJEKT ULICY SŁONECZNEJ W MORĄGU		
Obiekt:	ULICA SŁONECZNA		Skala: 1:500
Adres:	MORĄG	KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI	Data: 06.2013
BRANŻA DROGOWA	Projektant:	GENOWEFA PYLIŃSKA	Upr. Nr 212/51/660L
	Sprawdzający: TADEUSZ RADOMSKI		Upr. Nr 4/77/OL
			Podpis: Rys nr.: 4