

**PRZEDMIAR**

**Modernizacja ul. Piłsudskiego na osiedlu Kolonia Robotnicza w Morągu**

| Lp. | Nr specyfikacji technicznej <b>kody</b> | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                                                                                                                                        | Jednostka            |                                    |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
|     |                                         |                                                                                                                                                                                                   | nazwa                | ilość                              |
|     | <b>D-01.00.00.<br/>45100000-8</b>       | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                    |
| 1   | D-01.01.01.                             | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych                                                                                                                                                        | km                   | 0.10                               |
| 2   | D-01.02.02.                             | Zdjęcie w-wy humusu i darniny średnia grubość warstwy 20cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład                                                                                                      | m2                   | 860.39                             |
| 3   | D-01.02.04.                             | Rozbiórka elementów dróg z odwozem materiału na miejsce składowania<br>rozbiórka nawierzchni bitumicznej<br>rozbiórka podbudowy z tłucznią<br>rozbiórka krawężników betonowych na ławach z oporem | m2<br>m2<br>m        | 370.00<br>370.00<br>120.00         |
| 4   | D-01.03.04.                             | Założenie rur osłonowych na kable telekomunikacyjne                                                                                                                                               | m                    | 7.00                               |
|     | <b>D-02.00.00.<br/>45100000-8</b>       | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>                                                                                                                                                                              |                      |                                    |
| 5   | D-02.01.01.                             | Wykonanie wykopów w gruntach kat. I - VI z transportem urobku na odkład                                                                                                                           | m3                   |                                    |
| 6   | D-02.03.01.                             | Wykonanie nasypów z uzupełnieniem wykopów i wymianą gruntów                                                                                                                                       | m3                   | 81.83                              |
|     | <b>D-03.00.00.<br/>45230000-8</b>       | <b>ODWODNIENIE</b>                                                                                                                                                                                |                      |                                    |
| 7   | D-03.02.01.                             | Regulacja wysokościowa studzienek                                                                                                                                                                 | szt.                 | 3                                  |
| 8   | D-03.02.01.                             | Regulacja wysokościowa zaworów                                                                                                                                                                    | szt.                 | 3                                  |
|     | <b>D-04.00.00.<br/>45233000-8</b>       | <b>PODBUDOWY</b>                                                                                                                                                                                  |                      |                                    |
| 9   | D-04.01.01.                             | Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża<br>pod jezdnie - gł. korytowania do 1,0m<br>pod zjazdy i chodniki - gł. korytowania do 0,5m                                              | m2<br>m2             | 494.92<br>67.84                    |
| 10  | D-04.01.01.                             | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wykopem i nasypem                                                                                                                                         | m2                   | 90.33                              |
| 11  | D-04.02.01.                             | Warstwy odsączające i odcinające pod jezdnie na nasypach 10 cm<br>chodniki i opaski - grubości 10 cm                                                                                              | m2<br>m2             | 244.00                             |
| 12  | D-04.02.02.                             | Warstwa mrozochronna<br>Warstwa mrozochronna na zjazdach grub. 20cm<br>Warstwa mrozochronna na jezdni grub. 40cm                                                                                  | m2<br>m2             | 23.00<br>656.00                    |
| 13  | D-04.04.02.                             | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie<br>podbudowa grub. 20cm (jezdnie ulicy)<br>podbudowa grub. 15cm (pod zjazdami)                                                         | m2<br>m2             | 656.00<br>23.00                    |
| 14  | D-04.06.01.                             | Podbudowy z chudego betonu<br>chodniki i opaski - grubość warstwy 10 cm                                                                                                                           | m2                   | 244.00                             |
|     | <b>D-05.00.00.<br/>45233000-9</b>       | <b>NAWIERZCHNIE</b>                                                                                                                                                                               |                      |                                    |
| 15  | D-05.03.23a.                            | Nawierzchnie z kostki betonowej<br>z kostki szarej grub. 8cm (jezdnie)<br>z kostki szarej grub. 8cm (chodniki)<br>z kostki szarej grub. 8cm (opaski)<br>z kostki kolorowej grub. 8cm (zjazdy)     | m2<br>m2<br>m2<br>m2 | 656.00<br>214.00<br>30.00<br>23.00 |
|     | <b>D-06.00.00.<br/>45233000-9</b>       | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                                                                                                                                                                       |                      |                                    |
| 16  | D-06.01.01.                             | Umocnienie skarp, rowów i ścieków<br>humusowanie i obsianie trawą skarp nasypów i wykopów - grub. w-wy humusu 10cm                                                                                | m2                   | 278.00                             |
|     | <b>D-07.00.00.<br/>45233280-5</b>       | <b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>                                                                                                                                                            |                      |                                    |
| 17  | D-07.02.01.                             | Oznakowanie pionowe<br>ustawienie słupów do znaków z rur stalowych<br>przymocowanie tablic znaków typ D                                                                                           | szt<br>szt           | 4.00<br>4.00                       |

| Lp. | Nr specyfikacji technicznej <b>kody</b> | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                                                           | Jednostka |                 |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|     |                                         |                                                                                                                      | nazwa     | ilość           |
|     | <b>D-08.00.00.<br/>45233000-0</b>       | <b>ELEMENTY ULIC</b>                                                                                                 |           |                 |
| 18  | D-08.01.01.                             | Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem<br>krawężniki wystające<br>krawężniki wtopione | m<br>m    | 161.00<br>69.00 |
| 19  | D-08.04.01.                             | Obrzeża betonowe<br>obrzeża betonowe 8x30cm                                                                          | m         | 156.00          |