

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.2	km km	 0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
2	KNR 2-25 0408-06	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - rozebranie 1372	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1372.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1372.000</b>
3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 430	m m	 430.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>430.000</b>
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 1303+298.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1601.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1601.300</b>
5	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 1303+298.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1601.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1601.300</b>
6	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 1303+298.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1601.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1601.300</b>
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1303	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1303.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1303.000</b>
8	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni ulic z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2 1303	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1303.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1303.000</b>
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 413	m m	 413.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>413.000</b>
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 413*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.520</b>
12	KNR 0-11 0320-03	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 298.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 298.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>298.300</b>
13	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 215.5	m m	 215.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.500</b>
14	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>