

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233320-8 Fundamentowanie dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Silinie, działka nr 449/50
ADRES INWESTYCJI : Silin , 14-300 Morąg
INWESTOR : Gmina Morąg
ADRES INWESTORA : 14-300 Morąg ul.11 Listopada 9
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Babicki
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2016r..

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2016r..

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.068	km km	0.068	
				RAZEM	0.068
2	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 149.5	m ³ m ³	149.500	
				RAZEM	149.500
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 287.5	m ² m ²	287.500	
				RAZEM	287.500
4	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 287.5	m ² m ²	287.500	
				RAZEM	287.500
5	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 287.5	m ² m ²	287.500	
				RAZEM	287.500
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 287.5	m ² m ²	287.500	
				RAZEM	287.500
7	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 287.5	m ² m ²	287.500	
				RAZEM	287.500
8	KNR 0-11 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce z mialu kamiennego grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 287.5	m ² m ²	287.500	
				RAZEM	287.500
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 168*0.0675	m ³ m ³	11.340	
				RAZEM	11.340
10	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 168	m m	168.000	
				RAZEM	168.000
11	KNR 211/ 212/1	Zabezpieczenie kabli w ziemi rurami dwudzielnymi AROT 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
12		Nadzór właścicielski Orange 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000