

Gmina Morąg  
ul. 11 Listopada 9  
14-300 Morąg

Pismo: KI.271.15.2016.DL/O3

Morąg dnia: 22.12.2016r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**ODPOWIEDŹ NR 3**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21.12.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Modernizacja części strychu Urzędu Miejskiego w Morągu – adaptacja na pomieszczenia biurowe**

*Treść wspomnianej prośby jest następująca :*

1. Czy oferta ma uwzględniać naprawę ewentualnych zniszczeń na niższych kondygnacjach, spowodowanych np. prowadzeniem linii zasilających elektrycznych i teletechnicznych?  
Według dok. WLZ na poddasze zaprojektowano z tablic TG (przy wyjściu głównym na parterze) aby przedostać się na górę należy przejść przez stropy wykończone sufitami podwieszonymi napinanymi. Czy uwzględnić demontaż sufitu i ponowny montaż?
2. Czy zamawiający dopuszcza prowadzenie przewodów w korytach naściennych PCV co pozwoli uniknąć zniszczenia ścian spowodowanych kuciem bruzd?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Ad. 1. Oferta ma uwzględniać naprawę ewentualnych zniszczeń na niższych kondygnacjach, spowodowanych np. prowadzeniem linii zasilających elektrycznych i teletechnicznych, przy czym linie zasilające należy prowadzić w istniejących szachtach instalacyjnych. Jeżeli okaże się to niemożliwe, zaleca się poprowadzenie linii od strony pomieszczeń, które nie zostały jeszcze wyremontowane i w których nie występują sufity podwieszane, nie zaś od strony korytarza gdzie występują sufity podwieszane napinane.

Ad. 2. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów w korytach naściennych.

Zamawiający