

Gmina Morąg  
ul. 11 Listopada 9  
14-300 Morąg

Pismo: KI.271.17.2017.DL /O1

Morąg dnia: 24.08.2017r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**ODPOWIEDŹ NR 1**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.08.2017r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce**

*Treść wspomnianej prośby jest następująca :*

1. Prosimy o podanie wsp. lambda dla wbudowywanych materiałów termoizolacyjnych.
2. Prosimy o podanie wartości projektowanej wskaźnika  $\Delta E_{PL}$  na potrzeby oświetlenia.
3. Prosimy o potwierdzenie wsp.  $U_c$  (max) dla solarki okiennej, drzwiowej i bramowej. Czy ma być wykonana wg wymagań na rok 2017 czy na rok 2021?
4. Proszę o określenie rodzaju szklenia okien (szyby zwykłe, bezpieczne czy antywłamaniowe?)
5. Proszę o określenie klasy antywłamaniowości drzwi zewnętrznych.
6. Proszę o sprecyzowanie systemu sterowania bramą segmentową.
7. Proszę o określenie kolorystyki stolarki okiennej, drzwiowej, bramy garażowej.
8. Proszę o określenie czcionki i wielkości liter i cyfr na elewacji, grubość materiału i sposób wykończenia (faktura tynku, gładkie plexi?). Czy treść napisu jest ostateczna, czy też mogą nastąpić zmiany? Istotne do wyceny szablonu czy też gotowych elementów.
9. Proszę o opisanie kolorystyki budynku – elewacji, blachodachówki, klinkieru, kostki betonowej i innych w ogólnie przyjętych paletach barw RAL czy NCS.
10. Proszę o informację, czy instalacja DGP – systemu ogrzewania powietrznego ma być wyposażona w jakiś system sterowania. Dokumentacja nie zakłada modulacji pracy wentylatorów. Prosimy o sprecyzowanie, ewent. uzupełnienie dokumentacji.
11. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 11.09.2017 r.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

*Ad. 1. Wsp. lambda*

*- dla wełny 0,035 [W/(m<sup>2</sup>\*K)]*

*- dla styropianu 0,040 [(W/m<sup>2</sup>\*K)]*

Ad. 2. Należy przyjąć  $\Delta E_{PL} = 50$

Ad. 3. Wsp. U dla okien 1,1 [W/(m<sup>2</sup>·K)]

Ad. 4. Szyby zwykłe

Ad. 5. Klasa RC3

Ad.6. Automatyka do bramy o pow. do 15m<sup>2</sup>, wyposażona w sterowanie radiowe.

Ad.7. Drzwi wejściowe – brąz, Okna – brąz, Brama garażowa – wykorzystana zostanie brama z innej jednostki OSP, Kolorystyka wg załącznika (zamieszczony na stronie internetowej

[http://bip.moraq.pl/zamowienia\\_publiczne/110/234/Modernizacja\\_remizy\\_strazackiej\\_OSP\\_w\\_Bramce/](http://bip.moraq.pl/zamowienia_publiczne/110/234/Modernizacja_remizy_strazackiej_OSP_w_Bramce/) pod nazwą pliku: „Kolorystyka Bramka.pdf”. Ostateczna decyzja należy do inwestora

Ad.8. Litery ze styropianu EPS 100 gr. 5 cm wykończone tynkiem na gładko pomalowane na biało. Treść napisu do uzgodnienia z inwestorem.

Ad.9. Ściany – RAL 7038, Blachodachówka – kolor ceglasta czerwień/ czerwień, Kostka betonowa-szara

Ad.10. W projekcie jako wentylatory nawiewne systemu DGP (dystrybucji gorącego powietrza) zastosowano wentylatory typu AN3 produkcji Darco (istnieje możliwość zastosowania urządzeń równoważnych). Wentylatory te posiadają wbudowany termostat, który można ustawić na temperaturę w zakresie 10-150st. C.

Zaleca się ustawienie temperatury na poziomie 40 st.C. Wentylatory załączą się automatycznie po osiągnięciu zadanej temperatury nagrzanego powietrza na wkładzie kominkowym. Istotne jest aby wentylatory znajdowały się nie dalej od obudowy wkładu kominkowego niż w projekcie (ze względu na wbudowany termostat)

Nie przewidziano odrębnego systemu sterowania.

Nie ma potrzeby stosowania regulatora obrotów silnika ze względu na dobrze dobrany punkt pracy wentylatora. Ilość świeżego powietrza wentylacyjnego regulowana przepustnicami ręcznymi umieszczonymi na obudowie kominka. Regulacja mocy wkładu kominkowego ręczna – za pomocą przepustnicy świeżego powietrza do spalania i przepustnicy ciągu kominowego.

Ad.11. Termin składania ofert czyli 28.08.2017 r. pozostaje bez zmian.

Zamawiający

INSPEKTOR  
Zbigniew Karożmarczyk