

WSZYSCY WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NR 5
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.05.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Morągu, Łącznie i Żabim Rogu**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

dla Części 1 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu

1. Proszę o załączenie projektu instalacji odgromowej lub inwentaryzacji stanu obecnego instalacji odgromowej jako odtworzenie stanu pierwotnego, ponieważ przedmiary mogą nie być miarodajne do tego co należy wykonać. Jest to niezbędne celem przygotowania rzetelnej oferty w rozliczeniu ryczałtowym.
2. Czy zaprojektowane oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach klas lekcyjnych zapewnia 500lux natężenia oświetlenia w płaszczyźnie pionowej tablic sucho ścieralnych? Takie natężenie jest wymagane przez SANEPID.
3. Instalacja solarna wymaga zasilania elektrycznego proszę o rozrysowanie zasilania.
4. Czy w ramach prac naprawczych po bruzdowaniu po robotach elektrycznych wystarczy odmalować pasy gdzie były bruzdy? Czy Inwestor poda kolor farby żeby odtworzyć stan poprzedni?
5. Czy użytkownik przygotuje puste pomieszczenia do wykonywania prac elektrycznych czy w zakresie Wykonawcy jest wynoszenie mebli i ponowne ich ustawienie jeśli tak proszę podać wykaz mebli do przenoszenia i odległości celem poprawnego przygotowania oferty.
6. Czy prace elektryczne mają być prowadzone w godzinach popołudniowych w jaki sposób Użytkownik będzie udostępniał pomieszczenia do wykonywania prac elektrycznych i w jakich ilościach.

dla Części 2 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie

1. Proszę o załączenie projektu instalacji odgromowej lub inwentaryzacji stanu obecnego instalacji odgromowej jako odtworzenie stanu pierwotnego, ponieważ przedmiary mogą nie być miarodajne do tego co należy wykonać. Jest to niezbędne celem przygotowania rzetelnej oferty w rozliczeniu ryczałtowym.
2. Czy w ramach prac naprawczych po bruzdowaniu po robotach elektrycznych wystarczy odmalować pasy gdzie były bruzdy? Czy Inwestor poda kolor farby żeby odtworzyć stan poprzedni?

3. Czy użytkownik przygotuje puste pomieszczenia do wykonywania prac elektrycznych czy w zakresie Wykonawcy jest wynoszenie mebli i ponowne ich ustawienie jeśli tak proszę podać wykaz mebli do przenoszenia i odległości celem poprawnego przygotowania oferty.

4. Czy prace elektryczne mają być prowadzone w godzinach popołudniowych w jaki sposób Użytkownik będzie udostępniał pomieszczenia do wykonywania prac elektrycznych i w jakich ilościach.

dla Części 3 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu

1. Proszę o załączenie projektu instalacji odgromowej lub inwentaryzacji stanu obecnej instalacji odgromowej jako odtworzenie stanu pierwotnego, ponieważ przedmiary mogą nie być miarodajne do tego co należy wykonać. Jest to niezbędne celem przygotowania rzetelnej oferty w rozliczeniu ryczałtowym.

2. Czy w ramach prac naprawczych po bruzdowaniu po robotach elektrycznych wystarczy odmalować pasy gdzie były bruzdy? Czy Inwestor poda kolor farby żeby odtworzyć stan poprzedni?

3. Czy użytkownik przygotuje puste pomieszczenia do wykonywania prac elektrycznych czy w zakresie Wykonawcy jest wynoszenie mebli i ponowne ich ustawienie jeśli tak proszę podać wykaz mebli do przenoszenia i odległości celem poprawnego przygotowania oferty.

4. Czy prace elektryczne mają być prowadzone w godzinach popołudniowych w jaki sposób Użytkownik będzie udostępniał pomieszczenia do wykonywania prac elektrycznych i w jakich ilościach.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

dla Części 1 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu

Ad.1

Wykonanie nowej instalacji odgromowej nie jest przewidziane w zakresie opracowania projektu budowlanego. W związku z pracami związanymi z ociepleniem dachu instalacja odgromowa ma zostać odtworzona i dla takich prac sugeruje się indywidualną wizję lokalną oraz kalkulację własną kosztów.

Ad.2.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi na czas opracowania projektu oprawy doświetlające tablice nie zostały ujęte w opracowaniu. Należy dodatkowo nad każdą tablicą zamontować po jednej oprawie – jako przykład spełniający wymogi PN – oprawa TRILUX Atirion D-L RPV 1500 5200-840 lub równoważna.

Ad.3.

Zasilanie instalacji solarnej zgodnie ze schematem warsztatowym wykonawcy instalacji solarnej.

Ad.4

Po robotach elektrycznych ściany i sufity należy doprowadzić do stanu sprzed prac budowlanych (dotyczy szpachlowania bruzd i malowania wyszpachlowanych powierzchni dopasowując kolory do istniejących).

Ad.5

Sposób przygotowania pomieszczeń do wykonywania prac elektrycznych należy uzgodnić z Dyrektorem placówki.

Ad.6.

Godziny wykonywania prac elektrycznych należy uzgodnić z Dyrektorem placówki.

dla Części 2 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie

Ad.1

Wykonanie nowej instalacji odgromowej nie jest przewidziane w zakresie opracowania projektu budowlanego. W związku z pracami związanymi z ociepleniem dachu instalacja odgromowa ma zostać odtworzona i dla takich prac sugeruje się indywidualną wizję lokalną oraz kalkulację własną kosztów.

Ad.2

Po robotach elektrycznych ściany i sufity należy doprowadzić do stanu sprzed prac budowlanych (dotyczy szpachlowania bruzd i malowania wyszpachlowanych powierzchni dopasowując kolory do istniejących).

Ad.3

Sposób przygotowania pomieszczeń do wykonywania prac elektrycznych należy uzgodnić z Dyrektorem placówki.

Ad.4.

Godziny wykonywania prac elektrycznych należy uzgodnić z Dyrektorem placówki.

dla Części 3 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu

Ad.1

Wykonanie nowej instalacji odgromowej nie jest przewidziane w zakresie opracowania projektu budowlanego. W związku z pracami związanymi z ociepleniem dachu instalacja odgromowa ma zostać odtworzona i dla takich prac sugeruje się indywidualną wizję lokalną oraz kalkulację własną kosztów.

Ad.2

Po robotach elektrycznych ściany i sufity należy doprowadzić do stanu sprzed prac budowlanych (dotyczy szpachlowania bruzd i malowania wyszpachlowanych powierzchni dopasowując kolory do istniejących).

Ad.3

Sposób przygotowania pomieszczeń do wykonywania prac elektrycznych należy uzgodnić z Dyrektorem placówki.

Ad.4.

Godziny wykonywania prac elektrycznych należy uzgodnić z Dyrektorem placówki.

Zamawiający

NACZELNIK
Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego
Zenon Janowski