




SKALA 1 : 100

RZUT PRZYZIEMIA
UKŁAD LISTEW WYKOŃCZENIOWYCH
NA SUFICIE
SKALA 1 : 100



UWAGI :

Konstrukcja podłogi wykonana jest na jako przestrzenna kratownica z krawędziaków drewnianych o wymiarach 14 x 8 cm. Kratownica posadowiona jest na słupkach betonowych o wymiarach 36 x 25 cm i wysokości 30 - 40 cm. Całość podłogi - konstrukcja drewniana i słupki betonowe przeznaczone są do likwidacji.

LEGENDA :

- 1 - Sala świetlicy
- 2 - Podest - scena
- 3 - Pomieszczenie gospodarcze
- 4 - Część barowa
- 5 - Łazienka

UWAGI:

Sufit wykonany jest z desek gr. 22 mm mocowanych bezpośrednio do więzów strpodachu i wykończony płytą ze szkła "suchej" gr. 12 mm.

Łączenia płyty maskowane są listwami drewnianymi o przekroju prostokąta.

Cakosc wykończenia przeznaczona są do renowacji tj. dwukrotne malowanie farbą strukturalną do drewna (1xpodkład i 1xfarba), natomiast listwy maskujące całkowicie do likwidacji.

Płyty położone na suficie są w standardowych wymiarach 250 x 125 cm.

Na rysunku przedstawiono istniejący układ, który nie ulegnie zmianie po renowacji z wyjątkiem dodatkowego wykończenia listwami projektowanego wiatrołapu (6).

W pomieszczeniach nr 3 (pom.gosp.) i nr 5 (łazienka) sufity wykonane są z płyty karton-gips na stelażu stalowym. W tych pomieszczeniach sufity przeznaczone są do likwidacji i projektowan jest budowa nowych w takiej samej technologii.

OBIEKT	Świetlica wiejska		SKALA 1 : 100
ADRES	Bramka dz. nr 246/3		
INWESTOR	Gmina Morąg		
TEMAT	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej wraz termomodernizacją		
OPRACOWAŁ	mgr inż. W. DZIEDZIECH	257/9-OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej WAM/0056/PWOS/13 w spec. instalacyjnej	RYS. NR 3
PROJEKTANT	tech.bud. A. DUNAJSKI	17/86-OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej 703/9-OL w spec. architektonicznej	
KIER.ZESP.	mgr inż. W. DZIEDZIECH	257/9-OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej WAM/0056/PWOS/13 w spec. instalacyjnej	