

WSZYSCY WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NR 1
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.03.2017r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Modernizacja pomieszczeń Przedszkola „Pod Zielonym Parasolem” i Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

dla Części 1 – Modernizacja pomieszczeń Przedszkola „Pod Zielonym Parasolem”

1. Jakimi uprawnieniami powinien legitymować się wykonawca rozbudowy istniejącej, działającej instalacji SAP? Czy wymagane są autoryzacje producenta systemu sygnalizacji pożaru? Czy gwarant zezwala na ingerencję w system?
2. W jaki sposób projektant przewidział demontaż istniejącego WLZ z piwnicy na piętro w celu przekazania inwestorowi? Czy należy go wykuć? Czy należy przewidzieć rozkucia na parterze oraz piwnicy budynku? Czy należy przewidzieć odtworzenia ścian, tyków, malowanie na parterze i piwnicy? Jeżeli tak to czy należy odmalować całe pomieszczenie czy tylko wykonać lokalne wyprawki?
3. Czy pomiędzy projektowaną tablicą na piętrze a tablicą na parterze gdzie należy ułożyć przewód WLZ jest zainstalowana rura/przepust? Czy też należy przewidzieć bruzdy i rozkucia stropu? Jeżeli należy wykonać rozkucia na parterze budynku proszę o informację jak należy wykonać odtworzenie tynku i malowania? Czy należy szpachlować i malować całą ścianę czy wykonać tylko lokalne zaprawki?
4. W związku z remontem 3 łazienek proszę o informację o jaki typ mieszacza wody chodzi? Czy ma to być mieszacz centralny dla wody w umywalkach i pod prysznicem? Czy też chodzi o mieszacz tylko prysznicowy?

dla Części 2 – Modernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu

1. Jakimi uprawnieniami powinien legitymować się wykonawca instalacji oddymiania?
2. Czy dopuszczony jest każdy system uruchamiający działanie klap dymowych, czy też konieczne jest spełnienie jakiś szczególnych wymogów?
3. Przedmiar robót mówi o 6 000,00 m² szpachlowania ścian, czy jest to rzeczywista ilość do wykonania w 2 miesiące? I jeśli tak, to czy jest możliwe szybsze udostępnienie chociaż części pomieszczeń przedszkola?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

dla Części 1 – Modernizacja pomieszczeń Przedszkola „Pod Zielonym Parasolem”

Ad. 1. W Przedszkolu Nr 6 zamontowano system SAP firmy SHRAK Seconet. Wykonawca powinien mieć autoryzację producenta. Autoryzacja spełnia wymogi gwaranta.

Wykonawca rozbudowy istniejącej, działającej instalacji SAP powinien mieć wszystkie wymagane uprawnienia wykonawcy instalacji elektrycznych czyli świadectwo kwalifikacji SEP lub równorzędne.

Ad. 2. Istniejący WLZ po wyłączeniu spod napięcia należy wypiąć z istniejącej rozdzielni w piwnicy i wyciąć bez wykuvania ze ścian piwnicy i parteru. Na piętrze zdemontować istniejącą tablicę rozdzielczą.

Ad. 3. Pomiędzy T3 na parterze a T6 na piętrze nie ma przepustu/rury, należy ją ułożyć. W przedmiarze przewidziano bruzdę, ułożenie rury, wykonanie przebiccia przez strop i ścianę, zaprawienie bruzd i tynkowanie. Ścianę parteru, na której ułożono WLZ należy szpachlować i malować.


Ad. 4. Chodzi o mieszacz centralny dla wody w umywalkach i pod prysznicem.

dla Części 2 – Modernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu

Ad. 1. Wykonawca powinien posiadać autoryzację producenta systemu oddymiania jaki proponuje. Pracownicy zatrudnieni przy montażu tego systemu powinni posiadać świadectwo kwalifikacji SEP lub równorzędne.

Ad. 2. Dopuszczony jest system posiadający możliwość wykonania systemu dwusekcyjnego, tak by umożliwić przesyłania sygnału o zagrożeniu pomiędzy „podsystemami”. Centrale muszą być tak dobrane by ich wydajność prądowa umożliwiła zasilenie wszystkich urządzeń do niej podłączonych tj. siłowniki elektryczne i elektroztrzymacze w zapasem uwzględniającym charakterystykę obciążenia plus 10%. Centrala oddymiania powinna być kompatybilna z siłownikami montowanymi przy klapach/oknach oddymiających.

Ad. 3. Zamawiający informuję, że nie ma możliwości szybszego udostępnienie chociażby części pomieszczeń Przedszkola. Zdaniem Zamawiającego szpachlowanie ścian w ilości 6 000,00m² można wykonać w terminie 2 miesięcy przy zachowaniu jednak odpowiedniej organizacji robót przez Wykonawcę a także zapewnieniu odpowiedniej ilości osób wykonujących w/w zakres prac tj. zgodnie z §6 ust.2 pkt 6 tiret I wzoru/projektu umowy - zaangażowanie odpowiedniej liczby osób, posiadających wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie.


Zamawiający
NADZELNIK
Wydziału Komputera i Inwestycyjnego
Zenon Jankowski