

**Gmina Morąg
Urząd Miejski w Morągu
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg**

Pismo: KI.271.13.2014.DL/1

Morąg dnia: 2014-08-29

WSZYSCY WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NR 1 na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-08-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Budowa ulicy Słonecznej w Morągu**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Do dokumentacji przetargowej załączony został projekt ze zmianami w stosunku do projektu pierwotnego. W zmienionym projekcie mowa jest o zmianie lokalizacji 12 słupów, zmianie trasy linii kablowej YAKY 4x35, dodatkowych przepustach pod wjazdami na działki i w trasie na kablu oświetleniowym, dodatkowych przepustach na istniejących kablach nn 0,4kV pod planowanymi wjazdami na działki i w trasie. Załączony do dokumentacji przedmiar dotyczy tylko wyżej wymienionych zmian. Brak przedmiaru na pozostałe roboty. W związku z czym zwracamy się o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić pozostałe roboty związane z budową oświetlenia ulicznego (18 słupów) wraz z przeciskiem pod ul. Wróblewskiego oraz budową zasilania przydomowych oczyszczalni ścieków. Zwracamy się o udostępnienie projektu podstawowego branży elektrycznej wraz z przedmiarem robót.

W związku z rozbieżnością ilości opraw na rysunkach dokumentacji elektrycznej i w przedmiarze proszę o odpowiedź na następujące pytanie. Czy w przedmiarze elektrycznym w poz. 20 jest właściwa ilość opraw do zawieszenia?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Oświetlenie uliczne oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni sieciowej, zlokalizowanej na działce nr 203/33, zostało wykonane w poprzednim zadaniu. Roboty te nie są objęte zadaniem „Budowa ulicy Słonecznej w Morągu”. W poprzednim zadaniu wykonane zostały również pozostałe sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączami do każdej działki. Dlatego też w tym rejonie nie ma żadnych przepompowni ściekowych osiedlowych czy przydomowych, które trzeba zasilać energetycznie w ramach zadania „Budowa ulicy Słonecznej w Morągu”.

Branża elektryczna w ramach zadania „Budowa ulicy Słonecznej w Morągu” obejmuje następujące roboty:

- 1. Zmiana lokalizacji 8 szt. latarni ulicznych, oznaczonych na rys. nr 1 projektu branży elektrycznej (str. 80) numerami od 1 do 8 z uwagi na rozszerzenie zakresu w stosunku do poprzedniego zadania o ścieżkę rowerową;*
- 2. Wymiana 12 szt. wysięgników rurowych na latarniach ulicznych, oznaczonych na rys. nr 1 projektu branży elektrycznej (str. 80) numerami od 1 do 12 z uwagi na rozszerzenie zakresu w stosunku do poprzedniego zadania o ścieżkę rowerową;*
- 3. Zmiana zasilania 8 szt. latarni ulicznych po przestawieniu od istniejącej sieci kablowej, wykonanej w poprzednim zadaniu;*
- 4. Ułożenie rur osłonowych na istniejącej linii kablowej zasilającej latarnie uliczne i na istniejących kablach w miejscach projektowanych wjazdów na działki, zgodnie z rys. nr 1 projektu branży elektrycznej (str. 80)*

Zamawiający