



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

---

**Gmina Morąg**  
**Urząd Miejski w Morągu**  
**ul. 11 Listopada 9**  
**14-300 Morąg**

**Pismo: KI.271.2.2014.DL/4**

Morąg dnia: 2014-02-26

**WSZYSCY WYKONAWCY**

## **ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA**

### **PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, że do przedmiotowego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczonego na: **Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu** wpłynęły zapytania.

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich wykonawców.

#### **Treść zapytań :**

##### ***Kontynuacja numeracji***

##### *Pytanie 68.*

Prosimy o uzupełnienie projektu budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej o brakujące zestawienia stali zbrojeniowej.

##### Odpowiedź:

Zestawienie stali umieszczono przy każdym elemencie konstrukcyjnym na rysunku (plik „Rysunki konstrukcyjne.zip” zamieszczony na stronie internetowej).

##### *Pytanie 69.*

Zgłaszamy następujące braki w dokumentacji:

Branża konstrukcyjna:

Fundamenty- rys. K1:

- brak rysunków konstrukcyjnych ław: Ł10, Ł11, Ł12, Ł13, Ł15, Ł16, Ł17, Ł18, Ł20, Ł21, Ł22, Ł23
- brak rysunków konstrukcyjnych stóp: SF5, SF6, SF7, SF8, SF2,SF9
- brak rysunków konstrukcyjnych płyt: P2, P3, P4



- brak rysunków konstrukcyjnych: poz.4 płyta grub. 25cm, poz. 3 płyta gr. 25cm, poz.1 płyta gr. 30cm, poz.2 płyta gr.30cm, poz. 5 płyta gr. 25cm, poz. 6 płyta gr. 25cm, poz. 7 płyta gr. 25cm.
- brak rysunków konstrukcyjnych: konstrukcja kaskady, fundamentu pod whirlpool, fundamentu pod schody,
- brak rysunków konstrukcyjnych niecek basenowych
- brak rysunków konstrukcyjnych słupów: S1, S1', S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S37, S38, S39, S40, S41, S42
- brak rysunków konstrukcyjnych ścianek: SC1, SC2, SC3, szacht 1, szacht 2, szacht 3, szacht SZ2
- brak zestawienia zbrojenia ław: Ł6, Ł7, Ł1, Ł2
- brak zestawienia stopy SF1
- brak zestawienia płyty P1
- brak zestawienia zbrojenia słupa S33

Konstrukcja:- rys. K2, K3

- brak rysunków konstrukcyjnych stropów żelbetowych: poz. 1, poz. 1a
- brak rysunków konstrukcyjnych biegów schodów- strop żelbetowy poz.7, poz.7a, poz.6, poz.2, poz.9, poz. 9a, poz.4, poz.8
- brak rysunków konstrukcyjnych dźwigarów drewnianych wszystkich od DK1 do DK15
- brak rysunków konstrukcyjnych słupków pod dźwigary: SD1, SD2, SD3, SD4
- brak rysunków konstrukcyjnych belki stalowej BS1-HEA 300
- brak rysunków konstrukcyjnych ściany żelbetowej pochylonej gr. 25cm
- brak rysunków konstrukcyjnych belek od B1 do B31 z wyjątkiem B22, B31, B21, B20, B19, BS1
- brak zestawienia zbrojenia belek: B22, B31, B21, B20, B19, BS1
- brak zestawienia zbrojenia biegów schodów- strop żelbetowy: poz. 5, poz.3, poz.2
- brak zestawienia zbrojenia stropów żelbetowych; poz. 10, poz.11

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej załącznik tj. plik „Rysunki konstrukcyjne.zip”.

*Pytanie 70.*

Prosimy o uzupełnienie projektu budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej o brakujące rysunki konstrukcyjne wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej i schematami ich montażu:

- a. Ścian żelbetowych wewnętrznych i zewnętrznych
- b. Ścian żelbetowych oporowych
- c. Belek stalowych dachowych
- d. Wieńców żelbetowych
- e. Konstrukcji schodów monolitycznych

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej załącznik tj. plik „Rysunki konstrukcyjne.zip”.

*Pytanie 71.*

Prosimy o uszczegółowienie opisu sufitu akustycznego w hali basenowej. W opisie do projektu budowlano-wykonawczego niniejszy sufit opisany jest jako „Sufit akustyczny wykonany z pojedynczych płyt bez konstrukcji, zawieszony na linkach stalowych, 60 x 120cm”, natomiast na rysunku Nr Aw-1 jako “Sufit akustyczny podwieszany 120x 300 cm; 120x380(580) cm”.

Czy określone pola na rysunku mogą być łączone z pojedynczych modułów, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Prosimy również określenie, czy będzie możliwość montażu sufitu (wieszaków) bezpośrednio do stropu właściwego lub czy będzie konieczność wykonania podkonstrukcji?



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013**

---

**Odpowiedź:**

Sufity podwieszane: panele akustyczne o wym. 120x60cm podwieszane blokami zgodnie z rysunkiem Aw-1 "sufity podwieszane" na ruszcie systemowym mocowane do blachy trapezowej i do płatwi. Wymiary 120x300cm i 120x380cm są blokami zbiorczymi z płyt 120x60cm łączone na konstrukcji ukrytej.

*Pytanie 72*

Prosimy o przedstawienie szczegółowych rysunków (rzut i przekroje) przedstawiających sztuczne skały w hali basenowej z umiejscowieniem tarasów na leżanki (określenie ilości stanowisk na leżanki).

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 34.

*Pytanie 73.*

Prosimy o udostępnienie Uzgodnionego przez PWiK projektu przyłączy wod-kan zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej załącznik (plik „Uzgodnienie PWiK.jpg” oraz „PWiK.jpg”).

*Pytanie 74.*

Prosimy o udostępnienie Uzgodnionego przez Mpec Sp. z o.o. projektu przyłącza ciepłego zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej załącznik (plik „MPC.pdf”).

*Pytanie 75.*

Prosimy o udostępnienie Uzgodnionego przez Mpec Sp. z o.o. projektu węzła ciepłego zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

**Odpowiedź:**

Wszelkie niezbędne projekty i uzgodnienia są zawarte na stronie internetowej w katalogu Dokumentacja techniczna- Tom IV Instalacje.

*Pytanie 76.*

Prosimy o udostępnienie legendy do schematu węzła ciepłego z opisem rodzaju armatury, średnic przewodów itp.

**Odpowiedź:**

W opisie technicznym zawarte są informacje na w/w pytanie.

*Pytanie 77.*

Prosimy o udostępnienie parametrów lub kart doboru urządzeń w węźle ciepłym – wymienniki, zawory, pompy, zbiorniki itp.

**Odpowiedź:**



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013**

---

Przyjąć parametry nie gorsze niż te zawarte w załączniku umieszczonym na stronie internetowej (plik ZESTAWIENIE.rar)

*Pytanie 78.*

Prosimy o uzupełnienie rysunków br. wentylacyjnej o nazwy poszczególnych ciągów wentylacyjnych a także oznaczenie każdego ciągu wentylacyjnego innym kolorem. Szczególną uwagę zwracamy na przewody wentylacyjne w pom. Wentylatorni gdzie zostały wrysowane w sposób nieprzejrzysty.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej załącznik tj. plik „WENTYLACJA KOLOR.rar”.

*Pytanie 79.*

Prosimy o uzupełnienie rysunków o średnicę przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej

Odpowiedź:

W załączeniu Zamawiający udostępnia na stronie internetowej pliki „PBW- IS-K- 1.pdf” oraz „PBW- IS-K- 2.pdf” - rzuty z uzupełnionymi średnicami.

*Pytanie 80.*

Prosimy o uzupełnienie rysunków o średnicę przewodów instalacji drenażowej.

Odpowiedź:

Na Rys. P-1 Plan sytuacyjny wokół budynku zieloną linią zaznaczona jest instalacja drenażowa opisana kdr – projektowany drenaż opaskowy fi 100 PVC-U.

*Pytanie 81.*

Projekt umowy, par. 2 ust. 5 - postanowienie bezwzględnie nieważne i jako takie powinno zostać usunięte. Zamawiający na podstawie niniejszej umowy stanie się właścicielem obiektu budowlanego wybudowanego przez wykonawcę. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym utrata dofinansowania z programów UE nie może być zaliczona jako szkoda zamawiającego i nie można takim odszkodowaniem obciążać wykonawcy, zwłaszcza jeśli nie ponosi winy. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego postanowienia.

Odpowiedź:

Niezależnie od tego że Zamawiający na podstawie umowy stanie się właścicielem obiektu budowlanego wybudowanego przez Wykonawcę to w przypadku utraty dofinansowania lub zmniejszenia dofinansowania wystąpi po jego stronie szkoda w postaci utraconych korzyści.

Dlatego nie zgadzamy się z twierdzeniem że par. 2 ust.5 jest postanowieniem bezwzględnie nieważnym.

Zamawiający pragnie przypomnieć, że w par. 18 ust.2 litera c) wzoru-projektu umowy wymienione są okoliczności, które uprawniają do dokonywania zmian w terminie końcowym realizacji umowy. Zamawiający zastrzega jednak w umowie, że zmiana terminu zakończenia robót może zostać dokonana wyłącznie za zgodą Instytucji Zarządzającej dofinansowaniem projektu i o czas przez nią zaakceptowany.

Dodatkowo przewidziane w § 2 ust. 5 projektu umowy rozszerzenie odpowiedzialności znajduje swoje oparcie w art. 473 § 1 k.c. zgodnie z którym dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. W związku z powyższym zapis § 2 ust. 5 w związku z § 4 lit. zi) Projektu umowy nie narusza prawa. W kontekście tego pytania zasadne wydaje



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013**

---

się dodanie w § 2 ust. 5 dodatkowego zdania w brzmieniu: „W szczególności Wykonawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego w postaci utraty lub zmniejszenia dofinansowania z powodu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy również wskutek: zdarzeń będących wynikiem działania siły wyższej oraz działań i zaniechań wszystkich osób trzecich.”

Udzielona przez Zamawiającego odpowiedź na pytanie 56 jest uzupełnieniem tej odpowiedzi.

*Pytanie 82.*

SIWZ – warunki udziału w postępowaniu str. 7 SIWZ – dla osoby, której wykonawca zamierza powierzyć funkcję specjalisty ds. urządzania zieleni – min. 10 lat doświadczenia w tej branży pytanie: czym Zamawiający uzasadnia tak wygórowane warunki dla tej osoby?, dla wszystkich pozostałych osób Zamawiający określił warunek doświadczenia na min. 5 lat – kierownik budowy i pozostali kierownicy branżowi. Wnosimy o korektę tego zapisu w ten sposób by specjalista ds. urządzania zieleni miał doświadczenie jak pozostali min. 5 lat doświadczenia w branży.

Odpowiedź:

Zakres prac dotyczący zieleni jest duży i zróżnicowany zatem wymaga wg Zamawiającego osoby z takim doświadczeniem.

Jeżeli chodzi o kierownika budowy i kierowników branżowych Zamawiający oprócz 5letniego doświadczenia w pełnieniu swoich funkcji zażądał dodatkowo doświadczenia przy konkretnych obiektach lub przy inwestycjach o określonej powierzchni lub o określonej wartości robót, także wymagania odnośnie specjalisty do spraw urządzania zieleni wg Zamawiającego nie są wobec powyższego zbyt „wygórowane”.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.

*Pytanie 83.*

Prosimy o podanie wielkości nawiewników szczelinowych PNS2 i ich ilości.

Odpowiedź:

PNS-2 L=1000mm B=150mm - 40szt

*Pytanie 84.*

Proszę o podanie powierzchni ogrzewania podłogowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkiem I-10.

*Pytanie 85.*

Prosimy o szczegółowe opisanie systemu wody zmieszanej.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej załącznik (plik o nazwie SYSTEM ZMIESZANIA CWU.rar). Przyjąć parametry nie gorsze niż te zawarte w załączniku.

*Pytanie 86.*

Prosimy o podanie grubości oraz współczynników przewodzenia ciepła  $\lambda$  [W/(m K)] materiałów izolacyjnych dla wszystkich przegród zewnętrznych i wewnętrznych.

Odpowiedź:

dla ścian zewnętrznych – 0,3 W/m<sup>2</sup>K



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013**

---

dla przegród szklanych – 1,3 W/m<sup>2</sup>K  
dla dachu – 0,25 W/m<sup>2</sup>K

*Pytanie 87.*

Prosimy o przekazanie kompletnej listy z wyposażeniem obiektu, które mają się znaleźć w ofercie.

Odpowiedź:

Według przedmiarów wyposażenia.

*Pytanie 88.*

Prosimy o wykaz wyposażenia tzw. sztuczna zieleń.

Odpowiedź:

sztuczna zieleń niska h~0,9m – 30 szt.  
wysoka~1,5m – 20 szt.

*Pytanie 89.*

W oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych Dział II rozdział 2 i ustawy Prawo Budowlane art. 33 punkt 2 – prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych zamieszczonych na stronie Zamawiającego o Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udziela pozwolenie na budowę przedmiotu zamówienia.

Informujemy, że zamieszczona w materiałach przetargowych dokumentacja projektowa w poszczególnych branżach nosi miano dokumentacji budowlano-wykonawczej lub projektu wykonawczego. Wg ustawy Prawo Budowlane określenie „dokumentacja budowlano-wykonawcza” nie występuje. Wyjaśnienie Zamawiającego na pytania Wykonawców (zestaw nr 24 odpowiedź nr 177) jest niewystarczająca. Forma załączonych projektów budowlano-wykonawczych jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Po analizie tej dokumentacji nie spełnia ona wymogów projektu budowlanego ani wymogów projektu wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający w miarę udzielanych odpowiedzi uzupełnia brakujące elementy dokumentacji. W załączeniu do odpowiedzi na stronie internetowej zostaje umieszczona decyzja pozwolenia na budowę (plik „POZWOLENIE.pdf”). Ustawa Prawo Budowlane nie zabrania wykonania dokumentacji projektowej w trybie jednostadiowym.

*Pytanie 90.*

W oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych Dział II rozdział 2 i ustawy Prawo Budowlane – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekty wykonawcze wszystkich branż opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawierającymi wszelkie rozwiązania projektowe w postaci rysunków szczegółowych poszczególnych elementów zaprojektowanych indywidualnie m.in. elementów konstrukcyjnych, sposobu ich wykonania, zestawień prefabrykatów, zestawień stali, sposobu ułożenia i przygotowania zbrojenia itd.

Odpowiedź:

Zamawiający w miarę udzielanych odpowiedzi uzupełnia dokumentację o brakujące elementy.

*Pytanie 91.*

Na rzutach projektowych przewidziane są 3 bramki uchylne inwalidzkie i 5 bramek obrotowych do kontroli dostępu do stref basenu oraz podstref zespołu sauny i fitness. Natomiast w specyfikacji



dostawy nr 2.4 pkt. 6 przewidziane są 2 bramki obrotowe i 2 uchylne inwalidzie. Proszę o sprecyzowanie ilości bramek obrotowych i uchylnych (inwalidzkich) wraz z rozmieszczeniem w poszczególnych strefach.

Odpowiedź:

Należy przyjąć jak na rzucie.

*Pytanie 92.*

Czy wszystkie bramki obrotowe i uchylne mają wyposażone w 2 sprawdzarki wejścia i wyjścia?

Odpowiedź:

Tak. Wszystkie.

*Pytanie 93.*

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie bramek z obudowami ze stali nierdzewnej polerowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający preferuje bramki ze stali „szczotkowanej”.

*Pytanie 94.*

Czy bramki uchylne inwalidzkie mają być wyposażone w system automatycznego otwierania ramienia, czy wyłącznie zwolnienie blokady elektromagnetycznej ramienia?

Odpowiedź:

Bramki uchylne inwalidzkie muszą być wyposażone w system automatycznego otwierania ramienia i zwolnienie blokady elektromagnetycznej ramienia.

*Pytanie 95.*

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do obsługi szafek basenowych elektronicznych zamków bateryjnych z czytnikami RFID zapewniających pracę na jednym komplecie baterii przez okres min. 12 m-cy przy cyklu 20 otwarć dziennie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

*Pytanie 96.*

Proszę o sprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w zakresie zapisu w Specyfikacji dostawy nr 2.4 pkt. 3 dotyczących wyposażenia szafki basenowej w elektroniczne zamki szafkowe: „zamknięcia, współpracujące z systemami kontroli dostępu na obiekcie”.

Odpowiedź:

Możliwość otwarcia wszystkich szafek z punktu kontroli.

*Pytanie 97.*

W związku z brakiem decyzji na wycinkę drzew na etapie procesu ofertowania i braku możliwości zapoznania się z nią przez Wykonawcę - prosimy o wyjaśnienie – czy Zamawiający przewiduje lub dopuszcza wycinkę drzew poza okresem lęgowym ptaków pod nadzorem ornitologa.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej decyzję na wycinkę drzew (plik WYCINKA.pdf).



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013**

---

Dodatkowe informacje zawarte są w odpowiedzi na pytanie 65. W okresie lęgowym dopuszcza się wycinkę drzew (Zamawiający w razie konieczności sporządzi ekspertyzę przyrodniczą). W decyzji jest jednak zapis stwierdzający, że na terenie objętym inwestycją „*Nie stwierdzono występowania dziupli i gniazd wskazujących na bytowanie zwierząt objętych ochroną gatunkową. Nie stwierdzono również by drzewa były zasiedlone przez gatunki chronione owadów*”.

*Pytanie 98.*

Prosimy o udostępnienie zestawienia parametrów przyborów i armatury sanitarnej przewidywanej w obiekcie.

Odpowiedź:

Ilość elementów instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną.

*Pytanie 99.*

Zjeżdżalnia- W specyfikacji dostawy nr 2.2 widnieje standardowa średnicę rury 100 cm natomiast na przekroju G-G rysunek A-& widzimy opis przy zjeżdżalni fi 110 cm, która wersja jest obowiązująca?

Odpowiedź:

Obowiązuje fi 100.

*Pytanie 100.*

Sauna - Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ramy drzwi ze szkła bezpiecznego jako drewnianej.

Odpowiedź:

Drzwi są szklane bezramowe.

*Pytanie 101.*

Pomieszczenie 4.6 Sauna Łagodna - Z rysunku wynika że jest brana pod uwagę łaźnia z jednym pojedynczym siedziskiem dookoła kabiny z opisu natomiast wynika że ma to być pomieszczenie w technologii sauny suchej z drewna.

Odpowiedź:

Sauna 4.6 jest jako łagodna bez drewnianych elementów.

*Pytanie 102.*

Sauna - Czy zapis „Piec VS 25kW, system pod ławką, dla oszczędności miejsca, ze znakiem jakości VDE, z dużym wylotem powietrza, kołpakiem powietrznym i dodatkowym przewodem kierującym powietrze. Bardzo duży pojemnik na kamienie na ok. 100 kg. oryginalnych fińskich kamieni Olivinu, dla wyjątkowo długiej kumulacji ciepła i intensywnych naparów, oświetlenie ścianki Technika naparowywania: Wytwornica pary. Moc przyłączowa: 7,5 kW Wydajność pary: 10 kg/h” należy rozumieć wymóg wykonania tzw. sauny ziołowo-parowej w technologii drewnianej (maksymalna temperatura do 60 st C i podwyższona wilgotność). Zwracamy się o potwierdzenie tego modelu sauny.

Odpowiedź:

Tak. Jest to sauna parowa do 60 st C i o podwyższonej wilgotności.

*Pytanie 103.*

Sauna - Czy możliwe jest zastosowanie jednego pieca w wersji dwu-funkcyjnej ?

Odpowiedź:





Nie ma takiej potrzeby.

*Pytanie 104.*

Dostawy - W specyfikacji widnieje suszarka o mocy 1 000 W (specyfikacja dostawy 2.4), natomiast w części opisowej (Mor PBW ARCH wnętrza) o mocy 800W. Zwracamy się o wyjaśnienie, który dokument należy traktować jako wiążący.

**Odpowiedź:**

Jako wiążące należy przyjąć 1000 W.

*Pytanie 105.*

Zwracamy się o przekazanie detali mebli robionych na wymiar jak blaty itp.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

*Pytanie 106.*

Zwracamy się o przekazanie projektu aranżacji wnętrz.

**Odpowiedź:**

Projekt aranżacji wnętrz jest zawarty w rysunkach: posadzki, sufity, rozwinięcia.

*Pytanie 107.*

Proszę o podanie specyfikacji krzeseł znajdujących się bezpośrednio przy basenie (50+52 miejsc).

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 34.

*Pytanie 108.*

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego i uzupełnienia dokumentacji projektowej o rysunek ZD 614 – siatki żuraw – informujemy, że formatki siatek cięto-ciągnionych specyfikowanych w załączniku ZD 614 nie pokrywają jednolicie wszystkich pól ograniczonych profilami stalowej konstrukcji żurawi Ż1-Ż7. W polach tych, będą występować niepodparte styki, typu siatka-siatka. Wg dostawcy siatek, styki te są realizowane „na zakład”, który będzie miał grubość min. 4mm.

Z uwagi na wymóg zachowania układu oczek „wszystkie w tym samym kierunku” oraz przy wysokości pól powyżej 2,5m, będą w dużych polach występować krotności zakładów. Czy Zamawiający ma świadomość:

- Wzorów estetycznych takiego wypełnienia siatką stalowych rusztów żurawi?
- Zachowania się łączonych siatek obciążonych zlodowaciałym śniegiem?

Prosimy o wyjaśnienie lub zmianę lub potwierdzenie wykonania siatek żurawi wg rozwiązania wg rys ZD 614 ze świadomością jw.

**Odpowiedź:**

W projekcie nie występują ruszty cięto-ciągnione.

*Pytanie 109.*

Z uwagi na to, że Zamawiający dnia 17.03.2014 r. otrzyma dopiero decyzję na wycinkę drzew, mogącej zawierać istotne informacje mogące wpłynąć na oczarowanie czasu i wartości przedmiotowego zamówienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z zapisami wydanej dnia 17.03.2014 decyzji na wycinkę drzew.



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013**

---

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada już decyzję na wycinkę (patrz odpowiedź na pytanie nr 97) . Termin składania ofert został już przesunięty tj. z dnia 27.02.2014 na 06.03.2014 r.

*Pytanie 110.*

Od czasu opracowania projektu wprowadzono do produkcji nowy system napędowy dla przegrody na zawiasach (hydrauliczny zamiast pneumatycznego) do dna podnoszonego i przegrody ruchomej. Czy takie rozwiązanie może być zastosowane jak równoważne?

**Odpowiedź:**

System napędowy dla przegrody na zawiasach może być z napędem hydraulicznym.

*Pytanie 111.*

Proszę o odpowiedź czy na Przełożeniu istniejącej sieci ciepłowniczej oraz projektowanym przyłączy ciepłowniczym przewiduje się system sygnalizacji alarmowej : wg pkt.

3.4.7 System sygnalizacji alarmowej

" Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, nie przewiduje się zastosowania instalacji alarmowej sieci i przyłącza ciepłego." natomiast przedmiar robót pkt. 3.9 zakłada "Montaż dostawa i uruchomienie systemu alarmowego dla przyłącza".

**Odpowiedź:**

Zgodnie z punktem 3.4.7 System sygnalizacji alarmowej opisu technicznego przyłączy nie przewiduje się zastosowania instalacji alarmowej sieci i przyłącza ciepłego.

**Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynika z udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na zapytania do SIWZ.**

**Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść SIWZ. Wyjaśnienia w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.**

Zamawiający