

IZN.5183.202.2017.j.d.



Elbląg, dnia: 30 05 2017

GMINA MORĄG  
URZĄD MIEJSKI  
UL. 11 LISTOPADA 9  
14-300 MORĄG

*Kl. 2.06.2017  
Biotuach  
P. Truszcowski  
02.06.2017*

Dotyczy: prowadzenia remontu chodników w ul. Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu.

W związku z wystąpieniem z dn. 19.05.2017 r. (data wpływu 24.05.2017 r.) Kierownik Elbląskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie działając na podstawie § 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014, poz. 1446), informuje, że:

- ulice Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej zapisanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w związku z art. 7, p.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014, poz. 1446) pozytywnie opiniuje się zakres prac remontu chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu zgodnie z projektem aut. mgr inż. J. Babickiego

KIEROWNIK DELEGATURY  
*mgr Sławomir J. Mioduszeński*

Do wiadomości

- ① Adresat
2. a/a



Orange Polska S.A.  
Domena Hurt  
Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury  
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn  
Adres do korespondencji:  
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn  
tel.: 89 646 34 96; fax: 86 525 22 86

Przedsiębiorstwo Usług Projektowych "Profil"  
ul. Wrzosowa 8  
14-300 Morąg

Olsztyn, 23.06.2017 r.

Numer pisma: 39053/TTIDRRU/P/2017

**Temat:** uzgodnienie projektu remontu chodników na działce nr 275, 259/4, 248, 295 przy ulicy Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projekt remontu chodników na działce nr 275, 259/4, 248, 295 przy ulicy Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: [www.orange.pl/wniosekonnadzor](http://www.orange.pl/wniosekonnadzor). Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony [www.orange.pl/wniosekonnadzor](http://www.orange.pl/wniosekonnadzor) lub kierować na adres:

ORANGE POLSKA S.A.  
Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie  
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1-Olsztyn  
ul. Pieniężnego 21a  
10-004 Olsztyn  
fax/ 89 525 25 38, e-mail: [DISU.RNWUUIOL@orange.com](mailto:DISU.RNWUUIOL@orange.com)

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Olsztynie;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Olsztynie oraz inspektora nadzoru.

Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym;

4. W strefie projektowanych wykopów na istniejącej kanalizacji kablowej i kablach doziemnych ORANGE POLSKA S.A. zastosować rury osłonowe lub inne trwałe zabezpieczenie. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych;
6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.  
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem



Mariusz Tański

Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn


Załącznik: 1 kpl. planów sytuacyjnych.







# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 2 SKALA 1:500



Miejscowość: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_  
Podpis: \_\_\_\_\_

Orange Polska S.A.  
Dział Ewidencji i Zarządzania Dany  
o infrastrukturze 6-0125  
L.dz. 3803/Immunofor 17  
Wy przekazanemu załącznikowi

## LEGENDA

- Chodnik do remontu
- Zjazd do remontu
- Krawężnik (drogowe i najazdowe)
- Obrzeże
- Kabel telekomunikacyjny w rurze osłonowej w obr. zjazdów

Województwo: warmińsko - mazurskie  
Powiat: ostrodzki  
Jednostka ewidencyjna: Morąg - Miasto  
Obręb: 0002 MIASTO MORĄG NR 2

Remont chodników w ulicach Kilńskiego i Sikorskiego  
w Morągu  
Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1  
Skala: 1:500  
Data: maj 2017  
Inwestor: Gmina Morąg, Urząd Miejski w Morągu  
14-300 Morąg ul. 11 Listopada 9  
Projektant: Jacek Babicki  
upr. nr WAM/0095/P00D/07  
Podpis: \_\_\_\_\_  
Nr rys. 3





**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**  
**Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie**  
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn  
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn  
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl



335000001002  
e-Kancelaria 2017

## **UZGODNIENIE NR 4922/BR/ZTI/2017 z dnia: 2017-06-14**

Zadanie: Remont chodników w ul. Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Morąg (gm. Morąg)

Adres: ul. Kilińskiego i Sikorskiego dz. nr 275, 259/4, 248, 295 obr nr 2

Projektant: Jacek Babicki, upr. nr: WAM 0095/POOD/07

Inwestor: Gmina Morąg 11 Listopada 9 14-300 Morąg

**Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.**

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

# 4922/BR/ZTI/2017

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 0,80m.
9. Zachować odległość pionową min 0,2m od spodu projektowanych krawężników od istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia.

Pieczętka i podpis:

Starszy specjalista  
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
  
Maciej Koczeń

Osoba do kontaktu: Maciej Koczeń (maciej.koczen@olsztyn.psgaz.pl)

4922/BR/ZTI/2017



SKALA 1:500



w Morągu

Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 2

Wzrost: Gmina Morąg, Urząd Miejski w Morągu  
4-300 Morąg ul. 11.11. data:

4-300 Morąg, ul. 11 listopada 9  
maj 2017

nr. nr WAM/0095/POOD/07

tab. 1. Wyniki badań ankietowych w sprawie oszczędności w obr. zjazdów

Obrzeże	
Krawężnik (drogowe i najezdowe)	
Zjazdy do remontu	
Chodnik do remontu	

## LEGENDA


Województwo: warmińskie  
Powiat: ostródzki  
Jednostka ewidencyjna: Morąg - Miasto  
Obręb: 0002 MIASTO MORĄG NR 2

4922/B2/ET/2017 14.06.2017



# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 2

SKALA 1:500



## LEGENDA

- Chodnik do remontu
- Zjazd do remontu
- Krawężnik (drogowe i majzadowe)
- Otoreze
- Kabel telekomunikacyjny w rurze osłownej w obr. zjazdów

Remont chodników w ulicach Kilichskiego i Sikorskiego w Morągu

Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1

Skala: 1:500

data: maj 2017

Investor: Gmina Morąg, Urząd Miejski w Morągu

Projektant: Jacek Babicki

upr. nr WAM/0095/POOD/07

Nr rys. 3

Województwo: warmińsko - mazurskie

Powiat: ostódzki

Jednostka ewidencyjna: Morąg - Miasto

Obręb: 0002 MIASTO MORĄG NR 2

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Złazad Gazownictwa w Olsztynie  
Zarządzenie Majetkiem Słecowym  
Sektoria Ewidencji Majetku i Uzgodnień

Stwierdzenie  
dis Zarządzenia Majetkiem Słecowym  
Miejscowości  
Miejscowości  
Miejscowości

dnia 14.06.2007